



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะพ้อ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร ๐ ๗๓๔๙ ๔๐๓๗ ต่อ ๑๔๐
ที่ ปน ๐๐๓๒.๓/๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลจัดทำแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และขออนุมัติใช้ราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

๑. เรื่องเดิม

จังหวัดปัตตานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องแยกโรคเพื่อเป็นคลินิก ARI ที่โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๘๙๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (แนบเสนอ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๓๒/ว ๘๒๒๕ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ได้เชิญคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๘๙๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร่วมประชุมจัดทำแบบรูปรายการ และคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ (แนบเสนอ ๒)

๒.๒ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ได้ดำเนินการตามแบบรูปรายการ และคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามประกาศคณะกรรมการและและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้งานก่อสร้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วฯ มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นแบบมาตรฐานในการก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้อาคารสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพตรงตามประโยชน์ใช้สอยและมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย และเห็นสมควรใช้รายละเอียดรายการปริมาณ และราคากลางดังกล่าว ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามแบบปรับปรุงห้องแยกโรคเพื่อเป็นคลินิก ARI ที่โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๕๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (แนบเสนอ ๓)

๓. ข้อระเบียบ

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔ (๑) โดยประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามแนวทาง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามข้อ ๒.๑.๑๗ (๒) อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือจ้าง และหรือ ก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา เอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ร่าง TOR หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น (แนบเสนอ ๔)

/๓.๒ อำนาจในการอนุมัติ...

๓.๒ ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๖๕๘๖๙/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผนวก จ
ข้อ ๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ ข. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน ๒) โดยวิธีคัดเลือกและโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๑ ล้านบาท เป็นอำนาจการปฏิบัติ
ราชการแทนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทนใน
การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ (แนบเสนอ ๕)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามให้ใช้แบบรูปราชการ และอนุมัติ
ใช้ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคเพื่อเป็นคลินิก ARI ที่โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๕๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นางซาริตา นิเงาะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกะพ้อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวมิสabelle มุขอ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลกะพ้อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอัสนัน แบรอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปล้องหอย

กรรมการ

(นางสาวเจระฮานา เจนะ)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามให้ใช้แบบรูปราชการ และอนุมัติใช้
ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคเพื่อเป็นคลินิก ARI ที่โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๕๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(นายนิอายุบ นิเงาะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- อนุมัติ

(นายถนัด อวารุสหัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงห้องแยกโรคเพื่อเป็นคลินิก ARI
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลกะพ้อ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	26 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	397,480.06	1.3056	518,949.97	
2	เงินเพิ่ม 5% ตามมติครม. 6 ก.พ. 2550	-	-	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			518,949.97	
	ราคากลาง			518,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)			ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 8911/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวรีดา นิเงาะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลกะพ้อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมิสยะห์ มูซอ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลกะพ้อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัสนัน แบร่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงห้องแยกโรคเพื่อเป็นคลินิก ARI
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลกะพ้อ
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	26 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	397,480.06	1.3056	518,949.97	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- ล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				518,949.97	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 8911/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางซาริดา นิเงาะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลกะพ้อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมิสabelle มุขอ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลกะพ้อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัสนัน แปรอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องแยกโรคเพื่อเป็นคลินิก ARI
หน่วยเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 8911/2564

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่								
	1.1 งานดินซุด	32	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,168.00	3,168.00	
	1.2 ทราดยาวยาบอัดแน่น	2	ลบ.ม.	560.75	1,121.50	99.00	198.00	1,319.50	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,948.60	1,948.60	398.00	398.00	2,346.60	
	2.2 คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc.)	18	ลบ.ม.	2,070.09	37,261.62	498.00	8,964.00	46,225.62	
3	งานเหล็ก								
	3.1 เหล็กข้อ้อยขนาด 16 มม.	112	กก.	21.13	2,366.56	3.00	336.00	2,702.56	
	3.2 เหล็กข้อ้อยขนาด 12 มม.	842	กก.	21.13	17,791.46	3.00	2,526.00	20,317.46	
	3.3 เหล็กกลมเรียบขนาด 6 มม.	187	กก.	23.36	4,368.32	4.00	748.00	5,116.32	
	3.4 ลวดผูกเหล็ก	34	กก.	48.00	1,632.00	-	-	1,632.00	
4	งานประกอบแบบ	73	ตร.ม.	25.00	1,825.00	5.00	365.00	2,190.00	
	4.1 ประกอบแบบหล่อคอนกรีต	126	ตร.ม.	-	-	133.00	16,758.00	16,758.00	
	4.2 ไม้แบบ และโครงเคร่า	88	ตร.ม.	150.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	4.3 ตะปู	42	กก.	50.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
							ลงชื่อ.....		ผู้อำนวยการ
							ลงชื่อ.....		กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องแยกโรคเพื่อเป็นคลินิก ARI
หน่วยเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 8911/2564

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานพื้น-ผิวพื้น								
	5.1 พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	73	ตร.ม.	285.00	20,805.00	25.00	1,825.00	22,630.00	
	5.2 พื้นกระเบื้องเคลือบ + ปูนทราย	73	ตร.ม.	200.00	14,600.00	174.00	12,702.00	27,302.00	
6	งานผนัง-ผิวผนัง								
	6.1 ก่ออิฐฉาบ	50	ตร.ม.	130.00	6,500.00	82.00	4,100.00	10,600.00	
	6.2 ฉาบปูนเรียบ	100	ตร.ม.	70.00	7,000.00	82.00	8,200.00	15,200.00	
	6.3 เ็นทับหลัง	29	ม.	80.00	2,320.00	44.00	1,276.00	3,596.00	
7	งานหลังคา								
	7.1 ค่าแรงโครงสร้าง	133	ตร.ม.	-	-	150.00	19,950.00	19,950.00	
	7.2 เหล็กกล่องกลวงไวนซ์ 2"x1"x2.0 มม.	7	เส้น	335.00	2,345.00				
	7.3 เหล็กกล่องกลวงไวนซ์ 3"x1 1/2"x2.0 มม.	22	เส้น	510.00	11,220.00	-	-	11,220.00	
	7.4 เหล็กกล่องกลวงไวนซ์ 4"x2"x2.0 มม.	9	เส้น	685.00	6,165.00	-	-	6,165.00	
	7.5 เหล็กกล่องกลวงไวนซ์ 4"x4"x2.0 มม.	3	เส้น	920.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	7.6 เหล็กกล่องกลวงไวนซ์ 4"x4"x1.2 มม.	2	เส้น	698.00	1,396.00	-	-	1,396.00	
	7.7 แผ่นเมทัลชีทแบบมีฉนวน	109	ตร.ม.	185.00	20,165.00	80.00	8,720.00	28,885.00	
	7.8 ครอบข้างเมทัลชีท	44	ม.	80.00	3,520.00	50.00	2,200.00	5,720.00	
	7.9 เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	60	ม.	85.00	5,100.00	73.00	4,380.00	9,480.00	
	7.10 แผ่นโชนเมทัลชีท	23	ตร.ม.	440.00	10,120.00	80.00	1,840.00	11,960.00	

ผู้อำนวยการโครงการ

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องแยกโรคเพื่อเป็นคลินิก ARI
หน่วยเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพะงั่ว อำเภอพะงั่ว จังหวัดปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพะงั่ว อำเภอพะงั่ว จังหวัดปัตตานี
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 8911/2564
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานประดิษฐ์หน้าต่าง								
	8.1 ประตูอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อน ขนาด 1.80x2.05 ม.	1	ชุด	7,750.00	7,750.00	500.00	500.00	8,250.00	
	8.2 ประตูอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อน ขนาด 2.00x2.05 ม.	1	ชุด	8,610.00	8,610.00	500.00	500.00	9,110.00	
	8.3 หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.10x1.20 ม.	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
	8.4 หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60x2.05 ม.	1	ชุด	2,580.00	2,580.00	500.00	500.00	3,080.00	
9	งานสี								
	9.1 สีนํ้าอะคริลิก	165	ตร.ม.	30.00	4,950.00	28.00	4,620.00	9,570.00	
	9.2 สีนํ้ามัน	99	ตร.ม.	35.00	3,465.00	35.00	3,465.00	6,930.00	
10	งานฝ้าเพดาน								
	10.1 งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ	73	ตร.ม.	140.00	10,220.00	80.00	5,840.00	16,060.00	
11	งานระบบไฟฟ้า (งานติดตั้งและบล็อกลอย)								
	11.1 ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Control Panel)	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	800.00	800.00	2,300.00	
	11.2 โคมไฟดาวไลท์	14	ชุด	200.00	2,800.00	100.00	1,400.00	4,200.00	
	11.3 ปลั๊กไฟฟ้า	8	ชุด	80.00	640.00	80.00	640.00	1,280.00	
	11.4 สวิตช์ไฟฟ้า	6	ชุด	80.00	480.00	80.00	480.00	960.00	
	11.5 สายไฟ และอุปกรณ์	1	พมก	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
12	งานอื่นๆ								
	12.1 งานราวกันตกสเตนเลส	16	ม.	1,800.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				279,426.06		120,399.00	397,480.06	

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ