

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑ แห่ง
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโล๊ะดีอรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป...จ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขนาดยาวเฉลี่ย ๗ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร.....
ตามแบบปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.สต.ตะโล๊ะดีอรามัน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง...จ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน.....
 - ๕.๑ แบบ...ปร.๖.....
 - ๕.๒ แบบ...ปร.๕ (ก).....
 - ๕.๒ แบบ...ปร.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางไซเพีย เซ็งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวชูไรยา อามิงเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน..... กรรมการ
 - ๖.๓ นายพร้อมศักดิ์ จันทรทิพย์ ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลกะพ้อ (งานพัสดุ) โทร. ๐ ๗๓๔๔ ๔๐๓๗ ต่อ ๑๒๗

ที่ ปน ๐๐๓๒/๘๘

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและขออนุมัติใช้ราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

๑. เรื่องเดิม

จังหวัดปัตตานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาราคากลางสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตามแบบรูปปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะโล๊ะดีอรัมมัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง วงเงิน ๑๔๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคาการก่อสร้างของท้องถิ่น ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๗๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตามแบบรูปปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโล๊ะดีอรัมมัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๑๔๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๒)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นชอบการใช้ราคากลางดังกล่าว

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางโซเฟีย เซ็ง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโล๊ะดีอรัมมัน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวซูไรยา อามิง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโล๊ะดีอรัมมัน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพร้อมศักดิ์ จันทรทิตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะดีอรัมมัน

(นายอนุวาท ยามา)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

เพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นชอบ

(นายนิอายุบ นิเงาะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นชอบ

(นายชุลกพิลี ยูโซะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ รพ.ศต.ตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.ศต.ตะโละดือรามัน

ขนาดยาวเฉลี่ย 7.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ศต.ตะโละดือรามัน ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดือรามัน

แบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร (ค่างานต้นทุน)	113,983.41	1.3074	149,021.91	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานทาง				
4	ประเภทงานชลประทาน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			149,021.91	
	ราคากลาง			149,000.00	
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

หมายเหตุ ราควัสดุอ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 769 /2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

นางโซเฟีย เซ็ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศต.ตะโละดือรามัน

ลงชื่อ



กรรมการ

นางสาวชูไรยา อามิง

จพง.สร.ชำนาญงาน รพ.ศต.ตะโละดือรามัน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพร้อมศักดิ์ จันทร์ทิพย์)


ผู้อำนวยการ กองช่าง อบต.ตะโละดือรามัน


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ รพ.ศต.ตะโละคือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.ศต.ตะโละคือรามัน ขนาดยาวเฉลี่ย 7.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง รพ.ศต.ตะโละคือรามัน ตำบลตะโละคือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละคือรามัน
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร (ค่างานต้นทุน)	113,983.41	1.3074	149,021.91	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานทาง				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	รวม			149,021.91	
	สรุป				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...0....%				
	เงินประกันผลงานหัก...0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม...7....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			149,021.91	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			149,000.00	
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	28.00 ตร.ม			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	5,321.43 บาท/ตร.ม			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 769 /2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 นางโซเจีย เจ็ง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศต.ตะโละคือรามัน

ลงชื่อ  กรรมการ
 นางสาวซูไรยา อามิง

จพง.สร.ชำนาญงาน รพ.ศต.ตะโละคือรามัน
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพร้อมศักดิ์ จันทร์ทิพย์)

ผู้อำนวยการ กองช่าง อบต.ตะโละคือรามัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาต่อก่อสร้าง

อาคาร

ประมาณราคาต่อสร้าง ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.สศ.ตะโตะคือรามัน

ขนาดยาวเฉลี่ย 7.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/6

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สศ.ตะโตะคือรามัน ตำบลตะโตะคือรามัน อำเภอเกาะพ้อ จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายพร้อมศักดิ์ จันทร์ทิพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตะโตะคือรามัน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							5,023.12	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							97,360.29	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร							11,600.00	
	รวม							113,983.41	
	Factor F =	1.3074						149,021.91	
	รวมทั้งสิ้น							149,021.91	

ลงชื่อ

นางไฉเพีย เจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สศ.ตะโตะคือรามัน

ลงชื่อ

ชัชวาล วิชาญ

นางสาวชูไรยา อามิง

จพง.ศร.ชำนาญงาน รพ.สศ.ตะโตะคือรามัน

ลงชื่อ

(Signature)

กรรมการ

(นายพร้อมศักดิ์ จันทร์ทิพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตะโตะคือรามัน


แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาต่อก่อสร้าง


อาคาร
 ขนาดยาวเฉลี่ย 7.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
 ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.ศต.ตะโตะคือรามัน
 งบต.ตะโตะคือรามัน ตำบลตะโตะคือรามัน อำเภอเกาะห้อง จังหวัดปัตตานี
 นายพร้อมศักดิ์ จันทร์ทิพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 งบต.ตะโตะคือรามัน


แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/6

รายการเลขที่
 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5 งานโครงสร้างเหล็ก	101.26	กก	-	-	12.00	1,215.12	1,215.12	
	เหล็กตัวซี 75*45*15*2.3 (19.50 กก)	3.00	ท่อน	841.00	2,523.00	-	-	2,523.00	58.50
	เหล็กตัวซี 100*50*20*2.3 (24.40 กก)	1.00	ท่อน	1,225.00	1,225.00	-	-	1,225.00	24.40
	เหล็กฉาก 2**2**4 มม (18.36 กก)	1.00	ท่อน	60.00	60.00	-	-	60.00	18.36
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							5,023.12	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา	6.00	ตร.ม	-	-	70.00	420.00	420.00	
	กระเบื้องลอนคู่ 1.20*0.50	9.00	แผ่น	51.40	462.60	-	-	462.60	
	เชิงชายไม้ 1**8**4.00	1.00	แผ่น	430.50	430.50	-	-	430.50	
	ทับเชิงชายไม้ 1**6**4.00	1.00	แผ่น	324.35	324.35	-	-	324.35	
	ตะขอสายรุ่ง 8"	9.00	อัน	4.00	36.00	-	-	36.00	
	ตะปูเกลียว 3"	9.00	ตัว	6.00	54.00	-	-	54.00	

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพร้อมศักดิ์ จันทร์ทิพย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง งบต.ตะโตะคือรามัน

ลงชื่อ  กรรมการ
 นางสาวไริยา อามิง
 จพง.ศส.ชำนาญงาน รพ.ศต.ตะโตะคือรามัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 นางใจเพ็ญ เจริญ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศต.ตะโตะคือรามัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาต่อสร้าง

อาคาร

ประมาณราคาต่อสร้าง ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.ศ.ต.ตะโตะรามัน

ขนาดยาวเฉลี่ย 7.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/6

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ศ.ต.ตะโตะรามัน ตำบลตะโตะรามัน อำเภอพะเยา จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย นายพร้อมศักดิ์ จันทร์กิตติ์ จันทรรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


รายการเลขที่

อบ.ต.ตะโตะรามัน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3 งานผนังและตกแต่ง									
2.3.1 ผนังก่ออิฐบล็อก		15.00	ตร.ม						
อิฐบล็อก		195.00	ก้อน	7.00	1,365.00	80.00	1,200.00	1,200.00	
ปูนซีเมนต์		101.25	กก	2.87	290.59	-	-	1,365.00	
ปูนขาว		58.05	กก	5.00	290.25	-	-	290.59	
ทรายหยาบ		0.45	ลบ.ม	560.00	252.00	-	-	290.25	
น้ำ		75.00	ลิตร	0.10	7.50	-	-	252.00	
2.3.2 งานปูนฉาบ		30.00	ตร.ม					7.50	
ปูนซีเมนต์		361.50	กก	2.87	1,037.51	82.00	2,460.00	2,460.00	
ทรายละเอียด		1.20	ลบ.ม	560.00	672.00	-	-	1,037.51	
ปูนขาว		231.00	กก	5.00	1,155.00	-	-	672.00	
น้ำ		90.00	ลิตร	0.10	9.00	-	-	1,155.00	
2.3.3 เสาเอ็นและคานาทับหลังค.ส.ด.		32.00	เมตร	162.00	5,184.00	-	-	9.00	
								5,184.00	


ลงชื่อ



นางไชยเพ็ญ เจริญ

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ



นางสาวสุรียา อามิง

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายพร้อมศักดิ์ จันทรรักษ์)

กรรมการ

พยาบาลวิชาวชิพชานาญการ รพ.ศ.ต.ตะโตะรามัน

จพง.ส.ร.ชำนาญงาน รพ.ศ.ต.ตะโตะรามัน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบ.ต.ตะโตะรามัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาต่อสร้าง

อาคาร

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.สศ.ตะโตะคือรามัน

ขนาดยาวเฉลี่ย 7.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/6

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สศ.ตะโตะคือรามัน ตำบลตะโตะคือรามัน อำเภอเกาะพิ้อ จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่


ประมาณการโดย นายพร้อมศักดิ์ จันทร์ทิพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

อบต.ตะโตะคือรามัน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานสุขภัณฑ์และตกแต่ง								
	อ่างล้างมือชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	ชั้นล้างเครื่องมือ	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	2,500.00	2,500.00	12,000.00	
	ระบบประปา	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	600.00	600.00	2,100.00	
2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	ประตูบานเลื่อนคู่กรอบบานอลูมิเนียม 0.80*2.00 ม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	5,000.00	5,000.00	17,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ มีช่องแสง (ALD - 1)								
	ประตูบานเปิดกรอบบานอลูมิเนียม 0.80*2.00 ม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ มีช่องแสง (ALD - 2)								
	ประตูบานเปิดกรอบบานอลูมิเนียม 0.80*2.00 ม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ มีช่องแสง (ALD - 4)								
	บล็อกแก้ว	72.00	ก้อน	65.00	4,680.00	10.00	720.00	5,400.00	


ลงชื่อ



นางไพเชิย เสง

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ



นางสาวชูไรยา อามิง

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สศ.ตะโตะคือรามัน

จพง.สส.ชำนาญงาน รพ.สศ.ตะโตะคือรามัน

(นายพร้อมศักดิ์ จันทร์ทิพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตะโตะคือรามัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาต่อก่อสร้าง

อาคาร

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.ศต.ตะโตะคือรามัน

ขนาดยาวเฉลี่ย 7.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/6

สถานที่ก่อสร้าง รพ.ศต.ตะโตะคือรามัน ตำบลตะโตะคือรามัน อำเภอเกาะพิ้อ จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่


ประมาณการโดย นายพร้อมศักดิ์ จันทร์ทิพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

อบต.ตะโตะคือรามัน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หน้าตั้งบานเลื่อนกรอบบานอลูมิเนียม 1.10*1.80	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ มีช่องแสง (ALW - 1)								
	2.6 งานทาสี								
	สีอะครีลิก 100 % ทากายนอก	15.00	ตร.ม	40.00	600.00	34.00	510.00	1,110.00	
	สีอะครีลิก 100 % ทากานใน	15.00	ตร.ม	40.00	600.00	30.00	450.00	1,050.00	
	2.7 งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบปูนเรียบ	14.00	ตร.ม	250.00	3,500.00	75.00	1,050.00	4,550.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							97,360.29	
	3.หมวดงานระบบไฟฟ้าและกริ่งสื่อสาร								
	3.1 ควางโคมไฟฟ้า								
	โคมตะแกรงกรองแสงอติลิก 2*36	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	150.00	300.00	3,900.00	
	โคมไฟกันฝน 1*18	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	115.00	135.00	1,385.00	


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นางไขเพ็ญ เสง


ลงชื่อ



กรรมการ

นางสาวชูไรยา อามิง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพร้อมศักดิ์ จันทร์ทิพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตะโตะคือรามัน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศต.ตะโตะคือรามัน

จพง.ศส.ชำนาญงาน รพ.ศต.ตะโตะคือรามัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาต่อก่อสร้าง

อาคาร

ประมาณราคาต่อสร้าง ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.สศ.ตะโตะคือรามัน

ขนาดยาวเฉลี่ย 7.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 6/6

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สศ.ตะโตะคือรามัน ตำบลตะโตะคือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่


ประมาณการโดย นายพร้อมศักดิ์ จันทร์ทิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

อบ.ค.ตะโตะคือรามัน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	สวิตช์และเต้ารับ								
	สวิตช์	3.00	ชุด	65.00	195.00	70.00	210.00	405.00	
	เต้ารับคู่	2.00	ชุด	150.00	300.00	80.00	160.00	460.00	
	ตู้ควบคุม 4 ช่อง	1.00	ชุด	450.00	450.00	150.00	150.00	600.00	
	กล่อง 2"*4"	3.00	ชุด	250.00	750.00	150.00	450.00	1,200.00	
3.3	งานเดินสายไฟฟ้า								
	เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	3.00	ชุด	250.00	750.00	250.00	750.00	1,500.00	
	เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	2.00	ชุด	250.00	500.00	250.00	500.00	1,000.00	
	เดินสายเมนตีไฟฟ้า	10.00	เมตร	85.00	850.00	30.00	300.00	1,150.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร							11,600.00	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

นางไขเพ็ญ เสง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สศ.ตะโตะคือรามัน

ลงชื่อ




นางสาวสุไรยา อามิง

จพง.สส.ชำนาญงาน รพ.สศ.ตะโตะคือรามัน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายพร้อมศักดิ์ จันทร์ทิตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบ.ค.ตะโตะคือรามัน

กรรมการ