

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..จ้างต่อเติมห้องมินิเธียตริ์กซ์...จำนวน...๑...แห่ง..ที่โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...โรงพยาบาลกะพ้อ...จังหวัดปัตตานี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ...จ้างต่อเติมห้องมินิเธียตริ์กซ์..พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๑๕ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๕๐๒,๑๓๒.๓๘ บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - (๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - (๒) แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕ (ก) , แบบ ปร.๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - (๓) แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๖ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๑) นางซาริตา นิเงาะ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
(๒) นางสาวมารีณี สแลแม	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
(๓) นายอัครเดช ผ่องใส	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางซาริตา นิเงาะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลกะพ้อ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวมารีณี สแลแม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลกะพ้อ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอัครเดช ผ่องใส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาawa

แบบสรุปประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะป้อ อ.กะป้อ จ.ปัตตานี

ชื่อโครงการ ต่อเติมห้องมินิเธียตอร์

ขนาดกว้าง ๑๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกะป้อ อ.กะป้อ จ.ปัตตานี

ประมาณราคาตามแบบ ประ.๔

จำนวน ๖ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร (ค่างานต้นทุน)	๑,๔๓๐,๖๐๒.๒๗	
๒	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
๓	ประเภทงานทาง		
๔	ประเภทงานชลประทาน		
๕	เงินเพิ่มร้อยละ ๕ ตามมติ ครม.	๗๑,๕๓๐.๑๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๕๐๒,๑๓๒.๓๘	
(หนึ่งล้านห้าแสนสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)			

หมายเหตุ ราคาวัสดุอ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางซาริตา นิเงาะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมารีณี สแลม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัครเดช ผ่องใส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปประมาณการราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

ชื่อโครงการ ต่อเติมห้องมินิเธียตริ์

ขนาดกว้าง ๑๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน ๖ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานอาคาร (ค่างานต้นทุน)	๑,๐๙๖,๔๑๔.๙๘	๑.๓๐๔๘	๑,๔๓๐,๖๐๒.๒๗	
๒	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๓	ประเภทงานทาง				
๔	ประเภทงานชลประทาน				
	รวม			๑,๔๓๐,๖๐๒.๒๗	
	สรุป				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...๐....%				
	เงินประกันผลงานหัก...๐....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม...๗....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๔๓๐,๖๐๒.๒๗	
	(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหกร้อยสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	๑๑๕.๐๐ ตร.ม			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๑๒,๔๔๐.๐๒ บาท/ตร.ม			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางซาริตา นิเงาะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมารีนี สแลม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัครเดช ผ่องใส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ต่อเติมห้องนั่งเล่น ญารักษ์

ขนาดกว้าง ๑๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง เบื้องต้น
ขนาดกว้าง ๑๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒/๖

ประมาณราคาก่อสร้าง: ต่อเติมห้องมินิเธียเตอร์
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔	งานพื้น								
	งานทาสีโครงสร้างเหล็ก	๑๒๗.๕๐	ตร.ม	๑๒๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖,๓๗๕.๐๐	๒๑,๖๗๕.๐๐	
	เหล็กกล่อง ๓๘ * ๓๘ หน้า ๒.๓ มม.(๒.๓๑ กก/ม)	๑๕๐.๐๐	เมตร	๗๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๕๐๐.๐๐	๓๔๖.๕๐
	เหล็กกล่อง ๗๕ * ๓๘ หน้า ๒.๓ มม.(๓.๘๑กก/ม.)	๔๕๐.๐๐	เมตร	๑๐๖.๐๐	๔๗,๗๐๐.๐๐	-	-	๔๗,๗๐๐.๐๐	๑,๗๑๔.๕๐
	ค่าแรงเชื่อมประกอบ	๒,๐๖๑.๐๐	กก	-	-	๑๒.๐๐	๒๔,๗๓๒.๐๐	๒๔,๗๓๒.๐๐	
	แผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ด หน้า ๑๕ มม.	๒๖.๐๐	แผ่น	๗๕๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๒๗,๓๐๐.๐๐	
	แผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ด หน้า ๑๐ มม.	๑๐.๐๐	แผ่น	๕๕๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	
	ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๐.๒๐*๑.๒๐ ม.	๘๐.๐๐	ตร.ม	๑,๑๕๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	
	ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐ ม.	๖.๐๐	ตร.ม	๔๕๗.๙๑	๒,๗๔๗.๕๖	๑๕๘.๐๐	๙๔๘.๐๐	๓,๖๙๕.๕๖	
๕	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๒.๐๐	ลบ.ม	๒,๖๐๖.๐๐	๕,๒๑๒.๐๐	๕๓๒.๐๐	๑,๐๖๔.๐๐	๖,๒๗๖.๐๐	
	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๓:๕	๑.๐๐	ลบ.ม	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๔๒๖.๐๐	๔๒๖.๐๐	๒,๗๒๖.๐๐	
	ทรายหยาบรองพื้นลูม	๑.๐๐	ลบ.ม	๖๐๗.๔๘	๖๐๗.๔๘	๑๐๔.๐๐	๑๐๔.๐๐	๗๑๑.๔๘	
๖	งานโครงสร้างหลังคา	๗๕๖.๙๐	กก	-	-	๑๐.๐๐	๗,๕๖๙.๐๐	๗,๕๖๙.๐๐	
	เหล็กกล่อง ๑๐๐ * ๕๐ หน้า ๒.๓ มม.(๕.๑๕ กก/ม)	๓๖.๐๐	เมตร	๑๘๕.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐	-	-	๖,๖๖๐.๐๐	๑๘๕.๔๐
	เหล็กกล่อง ๗๕ * ๓๘ หน้า ๒.๓ มม.(๓.๘๑กก/ม.)	๑๕๐.๐๐	เมตร	๑๐๖.๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๙๐๐.๐๐	๕๗๑.๕๐
	เชิงชายสำเร็จรูป ๑.๖ ซม. * ๑๕ ซม. * ๓.๐๐ เมตร	๘.๐๐	แผ่น	๒๓๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๗๓.๐๐	๕๘๔.๐๐	๒,๔๒๔.๐๐	๒,๔๒๔.๐๐
	เชิงชายสำเร็จรูป ๑.๖ ซม. * ๒๐ ซม. * ๓.๐๐ เมตร	๘.๐๐	แผ่น	๒๘๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๖๕.๐๐	-	๒,๒๔๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐
	รวม								

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

ขนาดกว้าง ๑๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๓ / ๖

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ต่อเติมห้องมีบันไดยวาร์กซ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงเชื่อมประกอบ	๗๕๖.๙๐	กก	-	-	๑๒.๐๐	๙,๐๘๒.๘๐	๙,๐๘๒.๘๐	
	งานทาสีโครงเหล็ก	๔๕.๓๐	ตร.ม	๑๒๐.๐๐	๕,๔๓๖.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๒๖๕.๐๐	๗,๗๐๑.๐๐	
๗	งานมุงหลังคา								
	หลังคาMetal Sheet สีส้มเงิน หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๙ มม	๘๘.๐๐	เมตร	๔๓๐.๐๐	๓๗,๘๔๐.๐๐	๗๕.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๔๔,๔๔๐.๐๐	
	PU Fome หนา ๑" ประกอบ (Sandwich)								
	ครอบข้าง Metal Sheet	๒๒.๐๐	เมตร	๑๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	
๘	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	งานผนังก่ออิฐบล็อก(ครึ่งแผ่น)	๘๐.๐๐	ตร.ม	๔๕๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐	
	เสาเอ็นและคานทับหลังคสล. ขนาด ๐.๐๗๕*๐.๑๐ ม.	๘๐.๐๐	เมตร	๑๓๙.๑๒	๑๑,๑๒๘.๖๐	๔๖.๐๐	๓,๖๘๐.๐๐	๑๔,๘๐๘.๖๐	
	งานฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน	๘๐.๐๐	ตร.ม	๘๕.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๘๗.๐๐	๖,๙๖๐.๐๐	๑๓,๗๖๐.๐๐	
	งานฉาบปูนเรียบผนัง ภายนอก	๘๐.๐๐	ตร.ม	๘๕.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	
	กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐ ม.	๒๔.๐๐	ตร.ม	๔๘๑.๐๐	๑๑,๕๔๔.๐๐	๑๖๖.๐๐	๓,๙๘๔.๐๐	๑๕,๕๒๘.๐๐	
	ผนังลูกกรงเสตนเลส	๒๘.๓๕	ตร.ม	๖,๕๐๐.๐๐	๑๘๔,๒๗๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๘,๓๕๐.๐๐	๒๑๒,๖๒๕.๐๐	
๙	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม.	๗.๕๐	ตร.ม	๓๐๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๗๕.๐๐	๕๖๒.๕๐	๒,๘๑๒.๕๐	
	ฝ้าเพดานแผ่นMetal Sheet สีส้มเงิน หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๙ มม	๒๒.๕๐	ตร.ม	๔๓๐.๐๐	๙,๖๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๖๘๗.๕๐	๑๑,๓๖๒.๕๐	
	PU Fome หนา ๑" ประกอบ (Sandwich)								
	รวม				ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ			๗๓๘,๙๔๔.๗๘	

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น
ขนาดกว้าง ๑๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.

แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๔/๖

ประมาณราคาก่อสร้าง: ต่อเติมห้องมีบันไดวน
สถานที่ก่อสร้าง: โรงพยาบาลกะป้อ อ.กะป้อ จ.ปัตตานี

รายการเลขที่
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กกล่อง ๗๕*๓๘ หนา ๒.๓ มม.(๓.๘๑กก/ม.)	๖๐.๐๐	เมตร	๑๐๖.๐๐	๖,๓๖๐.๐๐	-	-	๖,๓๖๐.๐๐	๒๒๘.๖๐
	ค่าแรงเชื่อมประกอบ	๒๒๘.๖๐	กก	-	-	๑๒.๐๐	๒,๗๔๓.๒๐	๒,๗๔๓.๒๐	
	งานทาสีโครงเหล็ก	๑๓.๘๐	ตร.ม	๑๒๐.๐๐	๑,๖๕๖.๐๐	๕๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	๒,๓๔๖.๐๐	
๑๐	งานทาสี								
	สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	๘๐.๐๐	ตร.ม	๑๒๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๓๔.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๑๒,๓๒๐.๐๐	
	สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	๘๐.๐๐	ตร.ม	๑๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	
	สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดทากายใน (ผิวเพดาน)	๗.๕๐	ตร.ม	๑๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๒๕.๐๐	๙๗๕.๐๐	
๑๑	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	- ประตู ๑	๑.๐๐	บาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	
	- ประตู ๒	๓.๐๐	บาน	๒๖,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	
	- ประตู ๓	๑.๐๐	บาน	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	
	- ประตู ๔	๑.๐๐	บาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	
	- ประตู ๕	๑.๐๐	บาน	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	
	- ประตู ๖	๒.๐๐	บาน	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	- หน้าต่าง ๑	๑.๐๐	บาน	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	ชุดควบคุม เปิด - ปิด ประตูระบบไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	
	รวม							๙๖๕,๑๒๘.๙๘	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๕ / ๖

ขนาดกว้าง ๑๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.

ประมาณราคาก่อสร้าง ต่อเติมห้องมีนิรภัยรักษา

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑๒	งานสุขภัณฑ์								
	โถส้วมนั่งยองแบบชนสูง	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์
	ฝักบัวอาบน้ำ	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	๓,๓๔๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์
	ก๊อกน้ำ	๒.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๖๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์
	ตะแกรงกันกลิ่น	๒.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
	งานระบบท่อน้ำดี - ท่อน้ำเสีย	๒.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์
๑๓	งานไฟฟ้า								
	โคมไฟดาวไลท์ LED ๑๘ W (โคมลอย)	๗.๐๐	ชุด	๑,๘๕๐.๐๐	๑๒,๙๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	โคมไฟดาวไลท์ LED ๑๒ W (โคมลอย)	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๕๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	
	โคมไฟส่องสว่างภายนอกมีฝาครอบ LED ๑๒ W (โคมลอย)	๕.๐๐	ชุด	๑,๘๕๐.๐๐	๙,๒๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	สวิตช์ตีผนัง	๑๔.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	
	ปลั๊กคู่ตีผนัง	๔.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
	พัดลมระบายอากาศ ๘ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๑,๔๕๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
	สายไฟฟ้าและอุปกรณ์เดินสายภายในอาคาร	๑.๐๐	เหมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	รวม							๑,๐๓๙,๓๒๘.๙๘	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม.

แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๖ / ๖

ประมาณราคาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพะอ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑๔	งานสุขาภิบาล								
	งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๑๒๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
	งานดินชุด	๘.๐๐	ตร.ม	-	-	๑๔๒.๐๐	๑,๑๓๖.๐๐	๑,๑๓๖.๐๐	
	ท่อ PVC Ø ๔ นิ้ว	๕.๐๐	เส้น	๙๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔,๙๗๕.๐๐	
	ท่อโค้ง ๔ นิ้ว	๘.๐๐	อัน	๘๕.๐๐	๖๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
	ท่อ พีวีซี Ø ๒" ชั้น ๑๓.๕	๑๐.๐๐	เส้น	๘๕.๐๐	๘๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	
	ท่อ พีวีซี Ø ๑ 1/2" ชั้น ๘.๕	๑.๐๐	เส้น	๖๕.๐๐	๖๕.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๘๕.๐๐	
	อุปกรณ์ท่อประสานและข้อต่อต่างๆ	๑.๐๐	งาน	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	หมายเหตุ
๑๕	งานอื่นๆ								
	งานช่องส่อง ๐.๓๐*๑.๒๐ ม.	๒.๐๐	เมตร	๔,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	งานมุงลาดกันฝน	๑๑.๐๐	ตร.ม	๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น							๑,๐๙๖,๔๑๔.๙๘	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ